



Comune di Lavis
Provincia di Trento

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: GESTIONE DEI PARCHI PUBBLICI
ANNO 2020

COMMITTENTE: Comune di Lavis

Lavis, 09/12/2019

IL TECNICO
geom. Ugolini Vittorio

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 A.01.05.0010 .015* **	<p>MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI (zona "A" MARRONE) operaio comune Verifica dei cancelli da eseguirsi 1 volta in settimana a vista con la diligenza del "buon padre di famiglia" compresa la manutenzione ordinaria degli stessi da eseguirsi secondo necessità (zona "A" MARRONE). La manutenzione dei cancelli comprende l'oliatura, il fissaggio delle viti, dei bulloni ed eventuale verniciatura. Da eseguirsi nei modi e tempi previsti dal capitolato tecnico, comprendendo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. In caso di danneggiamento si provvederà ad intervenire immediatamente anche transennando sommariamente al fine di evitare pericolo in attesa di un intervento. Segnalazione immediata di eventuali danni o vandalismi. Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato di Cooperative Sociali e affini della provincia di Trento. operaio qualificato - ZONA "A" FUXIA totale cancelli n° 7 (1h*4sett*7mesi) * (par.ug.=1*4*7)</p> <p>Parco Urbano (n° 3 cancelli ingresso + n° 2 cancelli area cani) Parco Via Rosmini (n°1 cancello) Parco Pressano (n° 1 cancello)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO h</p>	28,00				28,00		
						28,00	22,00	616,00
2 A.01.05.0010 .015* *	<p>VERIFICA ARREDI, ATTREZZATURE DI GIOCO E CESTINI operaio comune Verifica arredi (panchine, tavoli, ecc.), attrezzature di gioco e cestini da eseguirsi 1 volta in settimana a vista, con la "diligenza del buon padre di famiglia" dell'integrità delle strutture e delle varie attrezzature da gioco posizionate nei parchi e nelle aree a verde evidenziate nella planimetria; Transennatura anche sommaria ma immediata di quanto possa rappresentare un pericolo; in attesa di un intervento. Segnalazione immediata di eventuali danni o vandalismi Parchi Pubblici: - Parco urbano - Parco Via Rosmini - Parco Viale Mazzini - Parco Area Felti - Parco Via Furlì - Parco Pressano - Parco Nave S.Felice - Parco Pinzarelle periodo estivo (4h*4 sett.*7 mesi) *(par.ug.=4*4*7)</p> <p>periodo invernale (4h*2/mese*5 mesi) *(par.ug.=4*2*5)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO h</p>	112,00				112,00		
		40,00				40,00		
						152,00	22,00	3'344,00
3 0.00.00.0000 .007*	<p>RASTRELLATURA E PULIZIA SABBIA/GHIAIA/CORTECCIA (zone "I" ROSSO) Rastrellatura e pulizia sabbia/ghiaia/corteccia (zone "I" ROSSO), della pavimentazione delle aree gioco con eventuale reintegro del materiale su indicazione del responsabile del servizio. Nel prezzo è compreso l'onere per la raccolta e lo stoccaggio delle eventuali immondizie/ materiali recuperati con la pulizia. Da eseguirsi 1 volta in settimana, comprendendo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. - ZONA ("I" ROSSO) totale mq 512</p> <p>- Periodo estivo Parco Urbano *(par.ug.=1*4*7)*(lung.=24+257)</p>	28,00	281,00			7'868,00		
	A R I P O R T A R E					7'868,00		3'960,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7'868,00		3'960,00
	Parco Viale Mazzini *(par.ug.=1*4*7)	28,00	56,00			1'568,00		
	Parco Via Furlì *(par.ug.=1*4*7)	28,00	131,00			3'668,00		
	Parco Nave S. Felice *(par.ug.=1*4*7)	28,00	44,00			1'232,00		
	- Periodo invernale							
	Parco Urbano *(par.ug.=1*2*5)*(lung.=24+257)	10,00	281,00			2'810,00		
	Parco Viale Mazzini *(par.ug.=1*2*5)	10,00	56,00			560,00		
	Parco Via Furlì *(par.ug.=1*2*5)	10,00	131,00			1'310,00		
	Parco Nave S. Felice *(par.ug.=1*2*5)	10,00	44,00			440,00		
	SOMMANO m2					19'456,00	0,20	3'891,20
4 0.00.00.0000 .003*	TAGLIO DELL'ERBA (zona "C" VERDE) con rasaerba. Taglio dell'erba del prato (zona "C" VERDE) tramite macchina rasaerba, rastrellatura e asporto. Da eseguirsi da aprile a ottobre, nei modi e tempi previsti dal capitolato tecnico, comprendendo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. - ZONA ("C" VERDE) totale mq 14130							
	Parco Urbano *(lung.=2281+239+641+86+120+1981+123+62+21+1113+47+19+225)	8,00	6958,00			55'664,00		
	Parco Via Rosmini	8,00	1259,00			10'072,00		
	Parco Area Felti *(lung.=1322+1173+541)	8,00	3036,00			24'288,00		
	Parco Viale Mazzini	8,00	438,00			3'504,00		
	Parco Pressano *(lung.=249+80)	8,00	329,00			2'632,00		
	Parco Pinzarelle	8,00	1179,00			9'432,00		
	Parco Nave S. Felice *(lung.=464+467)	8,00	931,00			7'448,00		
	SOMMANO m2					113'040,00	0,10	11'304,00
5 0.00.00.0000 .004*	RISEMINA DEL PRATO (zona "D" VERDE) Risemina del prato (zona "D" VERDE), da eseguirsi secondo necessità, con sementi vari nei punti di affollimento dell'erba. Da eseguirsi nei modi e tempi previsti dal capitolato tecnico, comprendendo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. - ZONA ("D" VERDE) totale mq. 14130							
	Parco Urbano *(lung.=2281+239+641+86+120+1981+123+62+21+1113+47+19+225)	0,30	6958,00			2'087,40		
	Parco via Rosmini	0,30	1259,00			377,70		
	Parco Area Felti *(lung.=1322+1173+541)	0,30	3036,00			910,80		
	Parco Viale Mazzini	0,30	438,00			131,40		
	Parco Pressano *(lung.=249+80)	0,30	329,00			98,70		
	Parco Pinzarelle	0,30	1179,00			353,70		
	Parco Nave S. Felice *(lung.=464+467)	0,30	931,00			279,30		
	SOMMANO m2					4'239,00	0,25	1'059,75
6 L.07.10.0045 .005	CONCIMAZIONE POST-EMERGENZA (zone "E" VERDE) Concimazione post-emergenza (zone "E" VERDE) effettuata con concime organico-minerale con titolo minimo NPK 10-5-5 e Mg min. 1% da eseguirsi a macchina, secondo le indicazioni della D.L. in quantità minima di 50 g/m2, 1 volta all'anno in autunno. Da eseguirsi nei modi e tempi previsti dal capitolato tecnico, comprendendo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. - ZONA ("E" VERDE) totale mq. 14130							
	Parco Urbano *(lung.=2281+239+641+86+120+1981+123+62+21+1113+47+19+225)	0,30	6958,00			2'087,40		
	Parco Via Rosmini	0,30	1259,00			377,70		
	Parco Area Felti *(lung.=1322+1173+541)	0,30	3036,00			910,80		
	Parco Viale Mazzini	0,30	438,00			131,40		
	Parco Pressano *(lung.=249+80)	0,30	329,00			98,70		
	Parco Pinzarelle	0,30	1179,00			353,70		
	Parco Nave S. Felice *(lung.=464+467)	0,30	931,00			279,30		
	SOMMANO m2					4'239,00	0,31	1'314,09
	A R I P O R T A R E							21'529,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					368'055,00		24'478,94
	SOMMANO m2					368'055,00	0,02	7'361,10
10 0.00.00.0000 .008*	PIRO DISERBO/ SCERBATURA INFESTANTI (zone "L" GIALLO) Diserbamento/scerbatura/estirpazione della vegetazione su strade, piazze, giardini ed aree a verde, eseguito con pirodiserbo o manualmente o meccanicamente con decespugliatore con ogni cautela (Zone "L" GIALLO), per non compromettere la pavimentazione esistente secondo indicazioni D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Da eseguirsi nei modi e tempi previsti dal capitolato tecnico, comprendendo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. - PERCORSO ("L" GIALLO) totale ml 1110							
	Parco Urbano *(lung.=231+40+65+109+8+11+30+14+43+17+6)	2,00	574,00	0,500		574,00		
	Parco Via Rosmini *(lung.=36+45+8+5)	2,00	94,00	0,500		94,00		
	Parco Area Felti *(lung.=24+16+18+39)	2,00	97,00	0,500		97,00		
	Parco Parco Via Furlì *(lung.=133+35+34)	2,00	202,00	0,500		202,00		
	Parco Pressano *(lung.=67+4+1+2+1)	2,00	75,00	0,500		75,00		
	Parco Nave S. Felice	2,00	68,00	0,500		68,00		
	SOMMANO m2					1'110,00	0,50	555,00
11 A.01.05.0010 .015* ***	PULIZIA LAGHETTO PARCO URBANO operaio comune (zona "N" ACQUA) Pulizia laghetto parco urbano operaio comune (zona "N" ACQUA), da eseguirsi 1 volta al mese. Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato di Cooperative Sociali e affini della provincia di Trento. operaio comune - ZONA ("M" MARRONE) (1h*12 mesi)							
	Pulizia laghetto parco urbano *(par.ug.=1*12)	12,00				12,00		
	Pulizia straordinaria laghetto parco urbano con svuotamento vasca (5h*2volte/anno) *(par.ug.=5*2)	10,00				10,00		
	SOMMANO h					22,00	22,00	484,00
12 L.07.25.0005 .005*	IMPIANTO IRRIGUO COMPLETO (zone "O" FUXIA) Manutenzione di impianto irriguo completo di centralina di comando irrigatori Pop-Up (zone "O" FUXIA), statici/dinamici e ala gocciolante, autocompensante. Le incidenze delle varie tipologie saranno circa di: 70% di superficie a prato, 15% di superficie con alberi, arbusti e tappezzanti, 15% di superficie pavimentata. Nella manutenzione prevista sono compresi eventuali sostituzioni di parti danneggiate comprendendo pure i relativi scavi, tubi, raccorderia, elettrovalvole, pezzi speciali, rinterro degli scavi, risistemazione delle aree come prima dell'esecuzione delle opere e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte per il ripristino dell'impianto irriguo esistente. - ZONE ("O" GIALLO) totale mq. 23850							
	Parco Urbano		12772,00			12'772,00		
	Parco Area Felti		3356,00			3'356,00		
	Parco viale Mazzini		494,00			494,00		
	Parco Via Rosmini		2954,00			2'954,00		
	Parco Via Furlì		2461,00			2'461,00		
	Parco Pressano		584,00			584,00		
	Parco Nave S. Felice		1234,00			1'234,00		
	SOMMANO m2					23'855,00	0,30	7'156,50
13	SISTEMAZIONE A VERDE DI AREE CIRCOSTANTI							
	A R I P O R T A R E							40'035,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'035,54
G.01.05.0015 .005	MANUFATTI Sistemazione a verde di cigli, scarpate e terreni circostanti manufatti eseguita mediante la fornitura e la stesura di terreno vegetale con spessore medio in opera di 20 cm esente da sassi od altro materiale estraneo, compresa la formazione di pendenze, il livellamento dell'area interessata ed il raccordo del terreno con i manufatti esistenti ed il terreno circostante, compresa la semina con idoneo miscuglio nel quantitativo minimo di 40 gr/m2 e la prima innaffiatura per garantire l'emergenza delle essenze per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. - Interventi vari					30,00		
	SOMMANO m ²					30,00	2,39	71,70
14 A.04.15.0005 .015	IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · terra vegetale Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce con valori di caratterizzazione chimica entro i limiti di cui all'Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 - parte IV, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m.) ed è comprensivo dell'indennità del centro di raccolta, delle eventuali analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Formulario di Identificazione del Rifiuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Terre e rocce CER 17 05 04 · terra vegetale					5,00		
	SOMMANO t					5,00	10,56	52,80
15 A.04.20.0010 .005	IMPIANTO DI LAVORAZIONE · TERRA VEGETALE · entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, presso impianto autorizzato per l'attività di lavorazione o sito compatibile con la destinazione d'uso prevista nel Piano di Utilizzo redatto in sede progettuale. In caso di mancanza di quest'ultimo, il materiale dovrà essere caratterizzato e gestito come rifiuto. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m.) ed è comprensivo delle eventuali analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Terra vegetale · entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 - parte IV					5,00		
	SOMMANO t					5,00	3,41	17,05
16 A.01.05.0010 .015*	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato di Cooperative Sociali e affini della provincia di Trento. operaio comune					2,00		
	SOMMANO h					2,00	22,00	44,00
	A R I P O R T A R E							40'221,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'221,09
17 A.01.05.0010 .010*	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato di Cooperative Sociali e affini della provincia di Trento. operaio qualificato					2,00		
	SOMMANO h					2,00	23,00	46,00
18 A.01.05.0010 .005*	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato di Cooperative Sociali e affini della provincia di Trento. operaio qualificato					2,00		
	SOMMANO h					2,00	24,00	48,00
19 A.02.10.0050 .010	FURGONE P.T.T. fino a 3,50 t Nolo di furgone in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T. fino a 3,50 t					2,00		
	SOMMANO h					2,00	41,15	82,30
20 A.02.25.0060 .015	MACCHINA SPAZZATRICE da 3 fino a 5 m³ Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. da 3 fino a 5 m ³					2,00		
	SOMMANO h					2,00	68,74	137,48
21 A.02.10.0060 .020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 3.50 t fino a 7.50 t Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T. oltre 3.50 t fino a 7.50 t					2,00		
	SOMMANO h					2,00	51,41	102,82
22 A.02.05.0070 .010	PALA CARICATRICE GOMMATA potenza fino a 50 kW Nolo di pala caricatrice meccanica gommata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza fino a 50 kW					2,00		
	SOMMANO h					2,00	49,28	98,56
23 B.33.10.0050 .005*	IDROPULITRICE Pulitura di pietre naturali/artificiali, pavimentazioni di vario genere ecc. mediante idropulitrice ad alta pressione con acqua. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dell'idropulitrice, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale residuo, l'indennità dovuta per l'eventuale smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.05.04, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di							
	A R I P O R T A R E							40'736,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'736,25
	specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.					4,00		
	SOMMANO h					4,00	29,00	116,00
24 D.05.05.0010 .005*	PACCIAMATURA CON GHIAINO PORFIRICO granulometria 7-15 mm per aree fino a 100 m² Fornitura e stesa di pacciamatura di ghiaino porfirico frantumato con elementi di dimensioni pari a granulometria 7-15 mm per aree fino a 100 m ² e per uno spessore minimo di cm 10. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per lo spargimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per aree fino a 100 m ²					40,00		
	SOMMANO m2					40,00	3,00	120,00
25 L.07.10.0060 .010	PACCIAMATURA CON CORTECCIA Per aree fino a 100 m² Fornitura e stesa di pacciamatura di origine organica, prodotta dalla triturazione di cortecce di piante resinose per uno spessore minimo di cm 10, esclusa la presenza di inerti o residui. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per lo spargimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per aree fino a 100 m ²					40,00		
	SOMMANO m ²					40,00	5,65	226,00
26 L.07.10.0060 .010*	PACCIAMATURA LAPILLO LAVICO SFUSO Per aree fino a 100 m² Fornitura e stesa di pacciamatura di lapillo lavico sfuso per uno spessore minimo di cm 10. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per lo spargimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per aree fino a 100 m ²					20,00		
	SOMMANO m ²					20,00	8,50	170,00
27 B.02.05.0005 .010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm Fornitura in cantiere di inerti sabbiosi provenienti da cava di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE e la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm					8,00		
	SOMMANO m ³					8,00	27,09	216,72
28 D.11.15.0150 .005*	STRATO ANTICONTAMINANTE · non inferiore 200 g/m2 Fornitura e posa in opera di strato anticontaminante in polipropilene o poliestere in telo geotessile avente le caratteristiche indicate nell'apposito articolo delle Norme Tecniche, del peso. · non inferiore 200 g/m2. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la stesura, il fissaggio a terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per aree fino a 100 m ² .							
	A R I P O R T A R E							41'584,97

