



Comune di Lavis
Provincia di Trento

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTI PER GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO
ANNO 2020

COMMITTENTE: COMUNE DI LAVIS

LAVIS, 09/12/2019

IL TECNICO
geom. Ugolini Vittorio

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 A.01.05.0010 .015* *	VERIFICA ARREDI, ATTREZZATURE DI GIOCO E CESTINI operaio comune Verifica arredi (panchine, tavoli, ecc.), attrezzature di gioco e cestini da eseguirsi 1 volta in settimana a vista, con la "diligenza del buon padre di famiglia" dell'integrità delle strutture e delle varie attrezzature da gioco posizionate nei parchi e nelle aree a verde evidenziate nella planimetria; Transennatura anche sommaria ma immediata di quanto possa rappresentare un pericolo; in attesa di un intervento. Segnalazione immediata di eventuali danni o vandalismi - Trento - Male' - verde - Palavis - Struttura Viale Mazzini - Maso Callianer - Sorni (4h*4 settimane*7 mesi) *(par.ug.=4*4*7)	112,00				112,00		
	SOMMANO h					112,00	22,00	2'464,00
2 0.00.00.0000 .007*	RASTRELLATURA E PULIZIA SABBIA/GHIAIA/ CORTECCIA (zone "I" ROSSO) Rastrellatura e pulizia sabbia/ghiaia/corteccia (zone "I" ROSSO), della pavimentazione delle aree gioco con eventuale reintegro del materiale su indicazione del responsabile del servizio. Nel prezzo è compreso l'onere per la raccolta e lo stoccaggio delle eventuali immondizie/ materiali recuperati con la pulizia. Da eseguirsi 1 volta in settimana, comprendendo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. - PERCORSO ("A" ROSSO) totale ml.1624 - Trento - Male' - verde (1/sett.*4 settimane*7 mesi) *(par.ug.=1*4*7)*(lung.=31+27)	28,00	58,00			1'624,00		
	SOMMANO m2					1'624,00	0,20	324,80
3 0.00.00.0000 .001*	Taglio delle BANCHINE STRADALI (percorso "A" ROSSO) con decespugliatore. Taglio delle banchine stradali (percorso "A" ROSSO) da eseguirsi con decespugliatore indicativamente da aprile a ottobre. Il servizio comprende il taglio dell'erba lasciandola in loco per l'effetto pacciamante e l'asportazione dei rifiuti trovati lasciando la sede stradale pulita. Il lavoro è da eseguirsi su indicazione della D.L nei centri abitati e nelle zone industriali. Il conteggio del lavoro eseguito sarà quantificato sviluppando la lunghezza del percorso interessato per una larghezza media pari a 0,50 ml per ogni bordo stradale. Da eseguirsi nei modi e tempi previsti dal capitolato tecnico, comprendendo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Si evidenzia che nel prezzo a metro lineare di sviluppo stradale, sono compresi gli oneri per eseguire una larghezza media standard del singolo bordo stradale, considerato indicativamente pari a 0,50 ml, per un totale di entrambi i bordi pari a metri lineari 1,00. - PERCORSO ("A" ROSSO) totale ml.8275 Via Lungo Avisio *(lung.=7+9+63+33) Via Nazionale Via Zandonai Via Furlì *(lung.=140,00+115) Via Carlovi Strada M. Callianer *(lung.=263,00+134) Via C. Augusta Strada Goset Strada Cava de Ges Via F. Dalmaso *(lung.=52+1298) Via Toresela Via ai Rauti	5,00	112,00			560,00		
		5,00	221,00			1'105,00		
		5,00	183,00			915,00		
		5,00	255,00			1'275,00		
		5,00	236,00			1'180,00		
		5,00	397,00			1'985,00		
		5,00	343,00			1'715,00		
		5,00	654,00			3'270,00		
		5,00	385,00			1'925,00		
		5,00	1350,00			6'750,00		
		5,00	230,00			1'150,00		
		5,00	269,00			1'345,00		
	A R I P O R T A R E					23'175,00		2'788,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					23'175,00		2'788,80
	Strada M. Rosabel	5,00	125,00			625,00		
	Strada M. Rover	5,00	426,00			2'130,00		
	Via Manzoni	5,00	392,00			1'960,00		
	Strada Aicheri *(lung.=203+308)	5,00	511,00			2'555,00		
	Rotonda Via Filos *(lung.=26+15)	5,00	41,00			205,00		
	Via Filos *(lung.=106+119)	5,00	225,00			1'125,00		
	Via Clinga	5,00	161,00			805,00		
	Via Volta *(lung.=1336+231)	5,00	1567,00			7'835,00		
	Via alle Segherie *(lung.=100+92)	5,00	192,00			960,00		
	SOMMANO m					41'375,00	0,25	10'343,75
4 0.00.00.0000 .002*	Taglio delle BANCHINE STRADALI (percorso "B" VERDE) con decespugliatore. Taglio delle banchine stradali (percorso "B" VERDE) da eseguirsi con decespugliatore indicativamente da aprile a ottobre. Il servizio comprende il taglio dell'erba. Il servizio comprende il taglio dell'erba lasciandola in loco per l'effetto pacciamante e l'asportazione dei rifiuti trovati lasciando la sede stradale pulita. Da eseguirsi su indicazione della D.L. nelle strade periferiche. Il conteggio del lavoro eseguito sarà quantificato sviluppando la lunghezza della percorso interessato per una larghezza media pari a 0,50 ml. Da eseguirsi nei modi e tempi previsti dal capitolato tecnico, comprendendo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Si evidenzia che nel prezzo a metro lineare di sviluppo stradale, sono compresi gli oneri per eseguire una larghezza media standard del singolo bordo stradale, considerato indicativamente pari a 0,50 ml, per un totale di entrambi i bordi pari a metri lineari 1,00. - PERCORSO ("B" VERDE) totale ml. 6691							
	Piazza Loreto	2,00	25,00			50,00		
	Strada Paion	2,00	152,00			304,00		
	Via del Carmine	2,00	128,00			256,00		
	Via Negrelli	2,00	119,00			238,00		
	Via G. di Vittorio *(lung.=120+248+141+72+27)	2,00	608,00			1'216,00		
	Via ai Vodi	2,00	284,00			568,00		
	Strada Atesina Gas *(lung.=781,00+132+133)	2,00	1046,00			2'092,00		
	Strada ex Funivia *(lung.=488+193)	2,00	681,00			1'362,00		
	Strada Cava Ugolini	2,00	288,00			576,00		
	Strada Bonvicin	2,00	94,00			188,00		
	Strada Aicheri	2,00	276,00			552,00		
	Sottopasso Via Volta	2,00	115,00			230,00		
	Via Galilei	2,00	460,00			920,00		
	Via Paganella	2,00	198,00			396,00		
	Strada Campo Sportivo	2,00	150,00			300,00		
	Percorso pedonale Via Filos	2,00	394,00			788,00		
	Strada della Croce Pressano	2,00	126,00			252,00		
	Strada Bindesi	2,00	621,00			1'242,00		
	Strada M. Spon	2,00	705,00			1'410,00		
	Marciaipiede Via Nazionale	2,00	221,00			442,00		
	SOMMANO m					13'382,00	0,25	3'345,50
5 L.07.15.0015 .005*	SFALCIO E RACCOLTA DELL'ERBA CON TRATTORE E BARRA FALCIANTE Sfalcio e raccolta dell'erba con falciatrice montata su trattore di potenza compresa fra 40 e 100 CV, (percorso " G " BEIGE) da eseguirsi indicativamente da aprile a ottobre. Il servizio comprende il taglio dell'erba lasciandola in loco per l'effetto pacciamante e l'asportazione dei rifiuti trovati lasciando la sede stradale pulita. Il lavoro è da eseguirsi su indicazione della D.L. nei centri abitati e nelle zone industriali. Il conteggio del lavoro eseguito sarà quantificato sviluppando la lunghezza del percorso interessato per una larghezza media pari a 0,80+0,80 ml per ogni bordo stradale. Da eseguirsi nei modi e tempi previsti dal capitolato tecnico, comprendendo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Si evidenzia che nel prezzo a metro lineare di							
	A RIPORTARE							16'478,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'478,05
	sviluppo stradale, sono compresi gli oneri per eseguire una larghezza media standard del singolo bordo stradale, considerato indicativamente pari a 0,80 ml, per un totale di entrambi i bordi pari a metri lineari 1,60. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri gestione del trattore a ruote gommate in perfetta efficienza, con l'operatore addetto continuativamente alla manovra compreso il consumo di carburante, la manutenzione ordinaria, straordinaria e le spese annesse per il perfetto funzionamento. - PERCORSO ("G" BEIGE) totale ml.13268							
	Via L. Avisio	2,00	673,00			1'346,00		
	Via Negrelli	2,00	270,00			540,00		
	Via Paganella	2,00	508,00			1'016,00		
	Strada Torbisi	2,00	1644,00			3'288,00		
	Strada ex Funivia	2,00	269,00			538,00		
	Strada Iscel	2,00	1422,00			2'844,00		
	Strada Cava Ugolini	2,00	494,00			988,00		
	Strada Bonvicin	2,00	665,00			1'330,00		
	Via Chiste'	4,00	405,00			1'620,00		
	Strada Maso Callianer	4,00	1012,00			4'048,00		
	Strada Tomi Callianer	4,00	691,00			2'764,00		
	Strada arginale San Michele	2,00	924,00			1'848,00		
	Strada Cava del Ges	4,00	317,00			1'268,00		
	Strada M. Goset	4,00	700,00			2'800,00		
	Strada Cimitero Sorni	4,00	383,00			1'532,00		
	Strada Rosabel	2,00	1114,00			2'228,00		
	Strada delle Laste	2,00	490,00			980,00		
	Strada Devigili	2,00	440,00			880,00		
	Strada Belvedere	2,00	847,00			1'694,00		
	SOMMANO m²					33'552,00	0,17	5'703,84
6 0.00.00.0000 .003*	Pulizia e taglio delle AIUOLE, ZONE A VERDE (zone "C" FUXIA) con decespugliatore Pulizia e taglio delle aiuole, zone a verde (zone "C" FUXIA) da eseguirsi indicativamente da aprile a ottobre tramite decespugliatore. L'appaltatore dovrà eseguire periodicamente, su indicazione della D.L. la pulizia e il taglio dell'erba, l'estirpazione manuale delle erbe infestanti, nelle aiuole e nelle aree a verde / e non*, come evidenziato nella planimetria allegata del capoluogo e frazioni. Da eseguirsi nei modi e tempi previsti dal capitolato tecnico, comprendendo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. - AREE ("C" FUXIA) totale mq. 13346							
	Via 4 Novembre	6,00	18,00			108,00		
	Piazza Battisti *(lung.=31,00+15)	6,00	46,00			276,00		
	Via II^ V.LO Bristol	6,00	118,00			708,00		
	Via Carlo Sette *(lung.=8+298)	6,00	306,00			1'836,00		
	Piazzale scuole medie Steiner *(lung.=252+210)	6,00	462,00			2'772,00		
	Piazzetta degli Alpini	6,00	76,00			456,00		
	Via S. Udalrico	6,00	44,00			264,00		
	Parcheggio Palazzetto *(lung.=29,00+7)	6,00	36,00			216,00		
	Via Degasperi *(lung.=6+11+6+7+10)	6,00	40,00			240,00		
	Aiuola scuole Clementi	6,00	73,00			438,00		
	Via della Roggia	6,00	45,00			270,00		
	Incrocio Via dei Colli *(lung.=29+44+8+20)	6,00	101,00			606,00		
	Incrocio Via dei Furlì	6,00	6,00			36,00		
	Via Cembra	6,00	14,00			84,00		
	Vigili del fuoco *(lung.=78+52)	6,00	130,00			780,00		
	Parcheggio Via Rosmini	6,00	1276,00			7'656,00		
	Via Rosmini *(lung.=4+4+3+8+15+21)	6,00	55,00			330,00		
	Parcheggio Via Segantini *(lung.=25+1+1+2+2+1+1+1+6+2+2+1+3+1+1+1)	6,00	51,00			306,00		
	Via Segantini	6,00	15,00			90,00		
	Via Zandonai *(lung.=19+17+23)	6,00	59,00			354,00		
	Parcheggio Cimitero	6,00	16,00			96,00		
	Via Alfieri	6,00	4,00			24,00		
	A RIPORTARE					17'946,00		22'181,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17'946,00		22'181,89
	Area Trento Malè - Parcheggio *(lung.=2073,00-1009)	6,00	1064,00			6'384,00		
	Via Paganella *(lung.=5,00+10+28+19+22)	6,00	84,00			504,00		
	Via del Carmine	6,00	56,00			336,00		
	Via G. di Vittorio *(lung.=24+363+89+511+407+60+250)	6,00	1704,00			10'224,00		
	Piazzale Dao *(lung.=715+719+334)	6,00	1768,00			10'608,00		
	Via Volta	6,00	2113,00			12'678,00		
	Via della Zarga	6,00	80,00			480,00		
	Rotonda Via Filos *(lung.=53+9+16+76+41)	6,00	195,00			1'170,00		
	Via Stazione	6,00	89,00			534,00		
	Via Nazionale	6,00	9,00			54,00		
	Incrocio Via Nazionale	6,00	23,00			138,00		
	Via Pilati *(lung.=22+59)	6,00	81,00			486,00		
	Via Manzoni *(lung.=32+167)	6,00	199,00			1'194,00		
	Parcheggio Pressano	6,00	97,00			582,00		
	Strada M. Spon	6,00	106,00			636,00		
	Strada Maso Callianer *(lung.=1897+45+115)	6,00	2057,00			12'342,00		
	Nave S. Felice	6,00	565,00			3'390,00		
	Via F.Il Dalmaso	6,00	65,00			390,00		
	SOMMANO m2					80'076,00	0,25	20'019,00
7 0.00.00.0000 .009*	Pulizia e taglio delle AIUOLE, ZONE A VERDE (zone "C" FUXIA) con macchina tagliaerba Pulizia e taglio delle aiuole, zone a verde (zone "C" FUXIA) da eseguirsi indicativamente da aprile a ottobre tramite macchina tagliaerba. L'appaltatore dovrà eseguire periodicamente, la pulizia e il taglio dell'erba, l'estirpazione manuale delle erbe infestanti, nelle aiuole e nelle aree a verde, come evidenziato nella planimetria allegata del capoluogo e frazioni. Da eseguirsi nei modi e tempi previsti dal capitolato tecnico, comprendendo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. - AREE ("C" FUXIA) totale mq. 19962							
	- Piazza Loreto	6,00	383,00			2'298,00		
	- Via 4 Novembre *(lung.=101+40)	6,00	141,00			846,00		
	- Piazzale scuole medie Steiner	6,00	252,00			1'512,00		
	- Parco Palazzetto	6,00	806,00			4'836,00		
	- Via Lung'Avisio *(lung.=137+11)	6,00	148,00			888,00		
	- Monumento Don Grazioli	6,00	73,00			438,00		
	- Ex suore palazzo maffei	6,00	432,00			2'592,00		
	- Via dei Colli *(lung.=221,00+49)	6,00	270,00			1'620,00		
	- Casa Anziani *(lung.=372+90)	6,00	462,00			2'772,00		
	- Via Peratoner *(lung.=288,00+45)	6,00	333,00			1'998,00		
	- Vigili del Fuoco	6,00	338,00			2'028,00		
	- Via Rosmini *(lung.=61+78+67+39+95)	6,00	340,00			2'040,00		
	- Rotonda Via Zandonai	6,00	552,00			3'312,00		
	- Cimitero *(lung.=398+207)	6,00	605,00			3'630,00		
	- Parcheggio cimitero	6,00	53,00			318,00		
	- Area Trento Malè - verde *(lung.=1009+5952)	6,00	6961,00			41'766,00		
	- Via Felti	6,00	134,00			804,00		
	- Via Paganella	6,00	418,00			2'508,00		
	- Viale Mazzini *(lung.=361+314)	6,00	675,00			4'050,00		
	- Rotonda Via G. di Vittorio	6,00	1206,00			7'236,00		
	- Parcheggio Via Galilei	6,00	196,00			1'176,00		
	- Via Negrelli	6,00	125,00			750,00		
	- Rotonda Via Filos	6,00	1250,00			7'500,00		
	- Rotonda Via Filos (MAK)	6,00	561,00			3'366,00		
	- Via Nazionale *(lung.=685+1717)	6,00	2402,00			14'412,00		
	- Rotonda Via Nazionale	6,00	378,00			2'268,00		
	- Nuovo Parco Maso callianer	6,00	468,00			2'808,00		
	SOMMANO m2					119'772,00	0,10	11'977,20
8 L.07.10.0045 .005	CONCIMAZIONE POST-EMERGENZA (zone "C" FUXIA) Concimazione post-emergenza (zone "C" FUXIA) effettuata con concime organico-minerale con titolo minimo NPK 10-5-5 e Mg min. 1% da eseguirsi a macchina, secondo le indicazioni della D.L. in quantità minima di 50 g/m2, 1 volta all'anno in autunno.							
	A R I P O R T A R E							54'178,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'178,09
	- AREE ("C" FUXIA) totale mq. 30722							
	Piazza Loreto	0,30	383,00			114,90		
	Via 4 Novembre *(lung.=18+101+40)	0,30	159,00			47,70		
	Piazza Battisti *(lung.=31,00+15)	0,30	46,00			13,80		
	Via II^ V.LO Bristol	0,30	118,00			35,40		
	Via Carlo Sette *(lung.=8+298)	0,30	306,00			91,80		
	Piazzale scuole medie Steiner *(lung.=252+210)	0,30	462,00			138,60		
	Piazzetta degli Alpini	0,30	76,00			22,80		
	Via S. Udalrico	0,30	44,00			13,20		
	Parcheeggio Palazzetto *(lung.=29,00+7)	0,30	36,00			10,80		
	Parco Palazzetto	0,30	806,00			241,80		
	Via Lung'Avisio *(lung.=137+11)	0,30	148,00			44,40		
	Via Degasperi *(lung.=6+11)	0,30	17,00			5,10		
	Piazzale scuole Clementi	0,30	73,00			21,90		
	Piazzetta Don Grazioli	0,30	73,00			21,90		
	Ex suore palazzo maffei	0,30	432,00			129,60		
	Via della Roggia	0,30	45,00			13,50		
	Aiuola casa Anziani *(lung.=372+90)	0,30	462,00			138,60		
	Via dei Colli	0,30	221,00			66,30		
	Incrocio Via dei Colli *(lung.=29+44+8+20)	0,30	101,00			30,30		
	Incrocio Via dei Furlì	0,30	6,00			1,80		
	Via Cembra	0,30	14,00			4,20		
	Via Peratoner	0,30	288,00			86,40		
	Vigili del fuoco *(lung.=338+78+52)	0,30	468,00			140,40		
	Parcheeggio Via Rosmini	0,30	127,00			38,10		
	Via Rosmini *(lung.=4+4+3+8+15+21+61+78+67+39+95)	0,30	395,00			118,50		
	Parcheeggio Via Segantini *(lung.=25+1+1+2+2+1+1+1+6+2+2+1+3+1+1+1)	0,30	51,00			15,30		
	Via Segantini	0,30	15,00			4,50		
	Via Zandonai *(lung.=19+17+23)	0,30	59,00			17,70		
	Rotonda Via Zandonai	0,30	552,00			165,60		
	Parcheeggio Cimitero *(lung.=16+53)	0,30	69,00			20,70		
	Cimitero *(lung.=398+207)	0,30	605,00			181,50		
	Via Alfieri	0,30	4,00			1,20		
	Trento-Malè - Parcheeggio	0,30	2073,00			621,90		
	Trento Malè - verde	0,30	5952,00			1785,60		
	Via Paganella *(lung.=5,00+9+28+19+418+21)	0,30	500,00			150,00		
	Via del Carmine	0,30	56,00			16,80		
	Viale Mazzini *(lung.=361+314)	0,30	675,00			202,50		
	Parcheeggio Via Paganella *(lung.=13+16+14)	0,30	43,00			12,90		
	Rotonda Via G. di Vittorio	0,30	1206,00			361,80		
	Via G. di Vittorio *(lung.=24+363+89+511+407+60+250)	0,30	1704,00			511,20		
	Rotonda Via G. di Vittorio	0,30	1206,00			361,80		
	Via Volta	0,30	2113,00			633,90		
	Rotonda Via Filos *(lung.=53+9+16+76+41+1250)	0,30	1445,00			433,50		
	Rotonda Via Filos (MAK)	0,30	561,00			168,30		
	Via Stazione	0,30	89,00			26,70		
	Via Nazionale *(lung.=9+685+1717)	0,30	2411,00			723,30		
	Incrocio Via Nazionale	0,30	23,00			6,90		
	Rotonda via nazionale 5 Comuni	0,30	378,00			113,40		
	Via Manzoni *(lung.=32+167)	0,30	199,00			59,70		
	Parcheeggio Pressano *(lung.=7+14+6+97+148)	0,30	272,00			81,60		
	Strada Maso Callianer *(lung.=1897+468+45+115)	0,30	2525,00			757,50		
	Nave S. Felice	0,30	565,00			169,50		
	Via F.Il Dalmaso	0,30	65,00			19,50		
	SOMMANO m²					9'216,60	0,34	3'133,64
9 0.00.00.0000 .005*	Potatura SIEPI (percorso "E" AZZURRO) Potatura siepi (percorso "E" AZZURRO) da eseguirsi 1 volta all'anno. La potatura riguarda i cespugli e le siepi, in funzione dell'epoca di fioritura e del tipo di crescita delle piante che si trovano dislocate nelle aiuole oggetto del presente capitolato evidenziate nella planimetria allegata. Il conteggio del lavoro eseguito sarà quantificato sviluppando la lunghezza del percorso interessato per una larghezza media pari a 80 cm ed un'altezza media pari a 1,5 m. Da eseguirsi nei modi e tempi previsti dal capitolato tecnico, comprendendo ogni onere per dare il lavoro							
	A R I P O R T A R E							57'311,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							57'311,73
	finito a regola d'arte. - PERCORSO ("E" AZZURRO) totale ml. 1168							
	Aiuola Piazza Loreto *(lung.=11+5+10+3)	1,00	29,00			29,00		
	Via Carlo Sette	1,00	3,00			3,00		
	Piazzetta degli Alpini *(lung.=16+4+21)	1,00	41,00			41,00		
	Sopra sottopasso Piazzetta degli Alpini	1,00	20,00			20,00		
	Via Nazionale *(lung.=110,00+39)	1,00	149,00			149,00		
	Via Cembra *(lung.=26+19+113+16)	1,00	174,00			174,00		
	Trento-Malè - verde *(lung.=3+2+3)	1,00	8,00			8,00		
	Parcheggio Via Paganella *(lung.=11+24+3+3)	1,00	41,00			41,00		
	Via della Zarga	1,00	100,00			100,00		
	Via Furlì *(lung.=28+19+6+29+95+80+22+65+67+15+20)	1,00	446,00			446,00		
	Parcheggio Pressano	1,00	30,00			30,00		
	Nave S. Felice	1,00	127,00			127,00		
	SOMMANO m					1'168,00	2,50	2'920,00
10 L.07.15.0050 .070*	POTATURA CESPUGLI arbusti e cespugli in macchie di altezza da 1 m a 1,5 m Potatura di cespugli (Zone "E" AZZURRO). Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento arbusti e cespugli in macchie di altezza da 1 m a 1,5 m - ZONE ("E" AZZURRO) totale mq. 982							
	Aiuola Piazza Loreto	1,00	1,00			1,00		
	P.zza Battisti	1,00	9,00			9,00		
	Via Carlo Sette *(lung.=1+1+1+1+1+1)	1,00	7,00			7,00		
	Via Filzi (fontana)	1,00	1,00			1,00		
	Via Roma	1,00	8,00			8,00		
	Via dei Colli *(lung.=1,00+10)	1,00	11,00			11,00		
	Via Cembra (Vigli del fuoco) *(lung.=37+24+60+50+10)	1,00	181,00			181,00		
	Via Cembra *(lung.=1+1)	1,00	2,00			2,00		
	Rotonda Via Zandonai *(lung.=45+66)	1,00	111,00			111,00		
	Trento-Malè - verde	1,00	5,00			5,00		
	Viale Mazzini *(lung.=1+1+1+1+1+1)	1,00	7,00			7,00		
	Via Volta *(lung.=381+1+1+1+1)	1,00	385,00			385,00		
	Parcheggio Pressano *(lung.=45+7+14+6+148+7+13+3+9)	1,00	252,00			252,00		
	Maso Callianer *(lung.=1+1)	1,00	2,00			2,00		
	SOMMANO m²					982,00	0,90	883,80
11 0.00.00.0000 .004*	RISEMINA DEL PRATO (zona "D" VERDE) Risemina del prato (zona "D" VERDE), da eseguirsi secondo necessità, con sementi vari nei punti di sfoltimento dell'erba. Da eseguirsi nei modi e tempi previsti dal capitolato tecnico, comprendendo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. stimato per tutte le aree a verde					1'000,00		
	SOMMANO m2					1'000,00	0,25	250,00
12 0.00.00.0000 .006*	PULIZIA DEI VIALETTI E DELLE AREE INTERNE (zona "H" ARANCIONE) Pulizia dei vialetti e delle aree interne del parco (zona "H" ARANCIONE), in genere accessibili al pubblico, con asportazione delle immondizie, raccolta di eventuali siringhe e cocci di vetro, rastrellatura delle foglie ed eventuali rami. Da eseguirsi 1 volta ogni 20 giorni. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Da eseguirsi nei modi e tempi previsti dal capitolato tecnico, comprendendo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. (Si evidenzia che lo svuotamento dei vari cestini dislocati nelle varie aree a verde sono a carico della ditta ASIA).							
	A R I P O R T A R E							61'365,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							61'365,53
	- ZONE ("H" ARANCIONE) totale mq. 1209.4							
	Tn-Malè verde	18,00	43,00	3,000		2'322,00		
	Tn-Malè verde	18,00	275,00	2,500		12'375,00		
	Tn-Malè verde	18,00	56,00	1,500		1'512,00		
	Tn-Malè verde	18,00	40,00	2,000		1'440,00		
	Tn-Malè verde	18,00	44,00	1,850		1'465,20		
	Tn-Malè verde	18,00	59,00	2,500		2'655,00		
	SOMMANO m2					21'769,20	0,02	435,38
13 0.00.00.0000 .008*	PIRO DISERBO (zone "L" GIALLO) Diserbamento ed estirpazione della vegetazione su strade, piazze, giardini ed aree a verde, eseguito con pirodiserbo o manualmente o meccanicamente con decespugliatore con ogni cautela (Zone "L" GIALLO), per non compromettere la pavimentazione esistente secondo indicazioni D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Da eseguirsi nei modi e tempi previsti dal capitolato tecnico, comprendendo ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. - ZONE ("L" GIALLO) totale mq. 517							
	Trento-Malè - verde	1,00	43,00			43,00		
	Trento-Malè - verde	1,00	275,00			275,00		
	Trento-Malè - verde	1,00	56,00			56,00		
	Trento-Malè - verde	1,00	40,00			40,00		
	Trento-Malè - verde	1,00	44,00			44,00		
	Trento-Malè - verde	1,00	59,00			59,00		
	SOMMANO m2					517,00	0,50	258,50
14 L.07.25.0005 .005*	IMPIANTO IRRIGUO COMPLETO (zone "F" GIALLO) Manutenzione di impianto irriguo completo di centralina di comando irrigatori Pop-Up (zone "F" GIALLO), statici/dinamici e ala gocciolante, autocompensante. Le incidenze delle varie tipologie saranno circa di: 70% di superficie a prato, 15% di superficie con alberi, arbusti e tappezzanti, 15% di superficie pavimentata. Nella manutenzione prevista sono compresi eventuali sostituzioni di parti danneggiate comprendendo pure i relativi scavi, tubi, raccorderia, elettrovalvole, pezzi speciali, rinterro degli scavi, risistemazione delle aree come prima dell'esecuzione delle opere e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte per il ripristino dell'impianto irriguo esistente. - ZONE ("F" GIALLO) totale mq. 14658,50							
	Fiori Ponte di ferro *(lung.=(25+25)*0,25)		12,50			12,50		
	Aiuola Piazza Loreto		383,00			383,00		
	Aiuola Via 4 Novembre *(lung.=101+40)		141,00			141,00		
	Aiuola Piazza Battisti *(lung.=15+31)		46,00			46,00		
	Aiuola Scuole medie Steiner *(lung.=252+210)		462,00			462,00		
	Aiuola Via Carlo Sette		298,00			298,00		
	Aiuola Piazzetta degli Alpini		76,00			76,00		
	Aiuola Via S. Udalrico		44,00			44,00		
	Aiuola Parco Palazzetto		806,00			806,00		
	Alberi Via Orti (n. 14 pianta 1,00x1,00)		14,00			14,00		
	Fiori Ponte Via Nazionale *(lung.=(100+100)*0,25)		50,00			50,00		
	Aiuola piazzale scuole Clementi		73,00			73,00		
	Aiuola piazzetta Don Grazioli		73,00			73,00		
	Aiuola piazzale Palazzo Maffei		432,00			432,00		
	Aiuola casa anziani *(lung.=372+90)		462,00			462,00		
	Aiuola Via dei Colli		221,00			221,00		
	Aiuola Via Peratoner		289,00			289,00		
	Aiuola via Rosmini *(lung.=21+61+78+67+39+95)		361,00			361,00		
	Aiuola Rotonda Via Zandonai		552,00			552,00		
	Aiuola Parcheggio cimitero *(lung.=16+53+398)		467,00			467,00		
	Trento-Malè - parcheggio		2073,00			2'073,00		
	Trento-Malè - verde		5952,00			5'952,00		
	A R I P O R T A R E					13'287,50		62'059,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13'287,50		62'059,41
	Aiuola entrata cimitero		207,00			207,00		
	Aiuola Via Paganella *(lung.=418+10+22+5)		455,00			455,00		
	Aiuola Rotonda Via Filos (MAK)		561,00			561,00		
	Aiuola Parcheggio Pressano		148,00			148,00		
	SOMMANO m²					14'658,50	0,20	2'931,70
15 G.01.05.0015 .005	SISTEMAZIONE A VERDE DI AREE CIRCOSTANTI MANUFATTI Sistemazione a verde di cigli, scarpate e terreni circostanti manufatti eseguita mediante la fornitura e la stesura di terreno vegetale con spessore medio in opera di 20 cm esente da sassi od altro materiale estraneo, compresa la formazione di pendenze, il livellamento dell'area interessata ed il raccordo del terreno con i manufatti esistenti ed il terreno circostante, compresa la semina con idoneo miscuglio nel quantitativo minimo di 40 gr/m2 e la prima innaffiatura per garantire l'emergenza delle essenze per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. - Interventi vari					10,00		
	SOMMANO m²					10,00	2,65	26,50
16 A.04.15.0005 .010	IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · terra vegetale Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce con valori di caratterizzazione chimica entro i limiti di cui all' Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 - parte IV, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m.) ed è comprensivo dell'indennità del centro di raccolta, delle eventuali analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Formulario di Identificazione del Rifiuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Terre e rocce CER 17 05 04 · terra vegetale					3,00		
	SOMMANO t					3,00	10,56	31,68
17 A.04.20.0010 .005	IMPIANTO DI LAVORAZIONE · TERRA VEGETALE · entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 - parte IV Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, presso impianto autorizzato per l'attività di lavorazione o sito compatibile con la destinazione d'uso prevista nel Piano di Utilizzo redatto in sede progettuale. In caso di mancanza di quest'ultimo, il materiale dovrà essere caratterizzato e gestito come rifiuto. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m.) ed è comprensivo delle eventuali analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Terra vegetale · entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 - parte IV					3,00		
	SOMMANO t					3,00	3,41	10,23
	A R I P O R T A R E							65'059,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							65'059,52
18 A.01.05.0010 .015	LAVORI GENIO CIVILE operaio comune Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato di Cooperative Sociali e affini della provincia di Trento. operaio comune					2,00		
	SOMMANO h					2,00	22,00	44,00
19 A.01.05.0010 .010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato di Cooperative Sociali e affini della provincia di Trento. operaio qualificato					2,00		
	SOMMANO h					2,00	23,00	46,00
20 A.01.05.0010 .005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato di Cooperative Sociali e affini della provincia di Trento. operaio specializzato					2,00		
	SOMMANO h					2,00	24,00	48,00
21 A.02.10.0050 .010	FURGONE P.T.T. fino a 3,50 t Nolo di furgone in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T. fino a 3,50 t					2,00		
	SOMMANO h					2,00	41,15	82,30
22 A.02.25.0060 .015	MACCHINA SPAZZATRICE da 3 fino a 5 m³ Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. da 3 fino a 5 m ³					2,00		
	SOMMANO h					2,00	68,74	137,48
23 A.02.05.0070 .010	PALA CARICATRICE GOMMATA potenza fino a 50 kW Nolo di pala caricatrice meccanica gommata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza fino a 50 kW					2,00		
	SOMMANO h					2,00	49,28	98,56
24 A.02.05.0020 .010	MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza fino a 15 kW Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza fino a 15 kW					2,00		
	SOMMANO h					2,00	39,03	78,06
	A R I P O R T A R E							65'593,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							65'593,92
25 B.33.10.0050 .005*	IDROPULITRICE Pulitura di pietre naturali/artificiali, pavimentazioni di vario genere ecc. mediante idropulitrice ad alta pressione con acqua. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dell'idropulitrice, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale residuo, l'indennità dovuta per l'eventuale smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.05.04, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edili e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.					2,00		
	SOMMANO h					2,00	29,00	58,00
26 B.02.05.0005 .010	SABBIA sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm Fornitura in cantiere di inerti sabbiosi provenienti da cava di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della marcatura CE e la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche tecniche dei componenti edili e di cantiere, nonché di procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm					3,00		
	SOMMANO m³					3,00	27,09	81,27
27 L.07.10.0060 .010	PACCIAMATURA CON CORTECCIA Per aree fino a 100 m² Fornitura e stesa di pacciamatura di origine organica, prodotta dalla triturazione di cortecce di piante resinose per uno spessore minimo di cm 10, esclusa la presenza di inerti o residui. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per lo spargimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per aree fino a 100 m²					20,00		
	SOMMANO m²					20,00	5,65	113,00
28 D.05.05.0010 .005*	PACCIAMATURA CON GHIAINO PORFIRICO granulometria 7-15 mm per aree fino a 100 m² Fornitura e stesa di pacciamatura di ghiaio porfirico frantumato con elementi di dimensioni pari a granulometria 7-15 mm per aree fino a 100 m² e per uno spessore minimo di cm 10. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per lo spargimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per aree fino a 100 m²					20,00		
	SOMMANO m2					20,00	3,04	60,80
29 L.07.10.0060 .010*	PACCIAMATURA LAPILLO LAVICO SFUSO Per aree fino a 100 m² Fornitura e stesa di pacciamatura di lapillo lavico sfuso per uno spessore minimo di cm 10. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per lo spargimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per aree fino a 100 m²					20,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		65'906,99

